HALA ISTNIEJĄCA - PAWILON WYSTAWOWY "E"

HALA REALIZOWANA - PAWILON WYSTAWOWY "G"

POMIESZCZENIA
I STOLARKA DRZWIOWA
UJĘTA W OPRACOWANIU
HALI WYSTAWOWEJ "G"

ŚCIANA MUROWANA – ISTNIEJĄCA

BRAMA ROLOWANA

KANAŁ PODPOSADZKOWY DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (spód –0,70m)

KANAŁ PODPOSADZKOWY DLA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I SPRĘŻONEGO POWIETRZA (spód –0,70m)

DRABINA WŁAZOWA

SA skrzynka do podłączenia agregatu

1.01 ±0,0

±0,0=268,65m n.p.m.

NA CZAS BUDOWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ (ISTNIEJĄCY DASZEK DO DEMONTAŻU) NASTĘPNIE NALEŻY ODTWORZYĆ GO DO STANU PIERWOTNEGO

ROLETY ZWIJANE

KRATA ZWIJANA

FASADA ZEWNĘTRZNA Z PANELI ALUMINIOWYCH – DO POZOSTAWIENIA

POMIESZCZENIA,
STOLARKA DRZWIOWA,
ROLETY ZWIJANE,
OKŁADZINA ŚCIENNA Z PANELI ALUMIN.
ORAZ Z PŁYTY TYPU "TRIMO"
UJĘTA W OPRACOWANIU
HALI WYSTAWOWEJ "G"

RZUT PARTERU **skala1:100**

SCHEMAT



SCHEMAT	SYMBOL	OPIS
ŚCIANY WYLEWANE I MUROWANE		
240	Z1	ŻELBETOWA GR. 24cm
200	Z2	ŻELBETOWA GR. 20cm
150	Z3	ŻELBETOWA GR. 15cm
365	M1	TYNK CEM.-WAP. GŁADKI (wew.) BLOCZKI YTONG ENERGO GR. 36,5cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO (zew.)
240	M2	TYNK CEM.-WAP. GŁADKI BLOCZKI YTONG GR. 24cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ TYNK CEM.-WAP. GŁADKI
180	M3	TYNK CEM.-WAP. GŁADKI BLOKI SILKA GR. 18cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ TYNK CEM.-WAP. GŁADKI
115	M4	TYNK CEM.-WAP. GŁADKI (zewn. str. pomieszczenia) BLOKI SILKA GR. 11,5cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
451	W1	TYNK CEM.-WAP. GŁADKI (wew.) BLOCZKI YTONG ENERGO GR. 36,5cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ PANELE ALUMINOWE LUXALON – HUNTER DOUGLAS szer. 42cm NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
491	W2	TYNK CEM.-WAP. GŁADKI (wew.) BLOCZKI YTONG ENERGO GR. 36,5cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ PANELE ALUMINOWE LUXALON – HUNTER DOUGLAS szer. 40cm NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
365	W3	TYNK CEM.-WAP. GŁADKI (wew.) BLOCZKI YTONG ENERGO GR. 36,5cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ PUSTAK TERMOMURBLOK GR. 19cm (zew.) – – CODZ. I OBWIEDNIA OTWORÓW DRZWIOWYCH, BRAMY
ŚCIANY DZIAŁOWE SYSTEMOWE		
125	GK2	PŁYTY GKB/GKBI – 1x12,5mm – DWUSTRONNIE NA KONSTRUKCJI STAL. PROFILE 1x(W75 UZUPEŁNIA Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 4cm
ŚCIANY OBUDOWY		
125	GK3	PŁYTY GKB/GKBI – 1x12,5mm – JEDNOSTRONNIE NA KONSTRUKCJI STAL. PROFILE CW50
ŚCIANY SPECJALNE WEWNĘTRZNE		
65	S1	ŚCIANY SYSTEMOWE Z PYT LAMINOWANYCH GR. 3cm Z OKOWAMI O SZEROKOŚCI 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

UWAGI :

1. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (ZGODNIE Z ART. 10 USTAWY PRAWO BUDOWLANE). SWIADECTWA DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW NALEŻY ZACHOWAĆ DO KONTROLI DO KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT.
2. ELEMENTY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OSMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONAWCY NA OBIEKCIE. DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI-WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZED WBUDOWANIEMI NALEŻY ODBIORCZAKONO SPRAWDZIĆ W MIEJSCU MONTAŻU.
3. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNEJ I MECHANICZNEJ ORAZ INSTAL. ELEKTRYCZNEJ WYKONAĆ W/G WYTYCZNYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
4. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIELONE /Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDNIO OZNACZONYCH/ NALEŻY PROWADZIĆ DO STROPU /PEŁNE WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ/.
ŚCIANY ODPOWIEDNIO OZNACZONO DODATKOWO SYMBOLEM REI, EI PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELEŃ POŻ. POPRZEZ ATESTOWANE PRZEPUSTY O ODPORNOŚCI OGN. RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGN. ŚCIANY, USZCZELNIĆ PYROPLASTEM-OS /MIN. GR. 3mm./
5. NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE LUB PREFABRYKOWANE W/G PROJ. KONSTR.
6. DLA ZABUDOWY ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH TYPU CEBEST W ŚCIANACH INSTALACYJNYCH (DLA UMYWALEK DO WYS. 1,30m, DLA MISEK USTĘPOWYCH I PISUARÓW DO PEŁNEJ WYS. POM.) ZASTOSOWAĆ: 1-WARSTWOWĄ WODOODPORNĄ PŁYTĘ GIPSOWO-KARTONOWĄ GR. 18mm LUB 2-WARSTWOWĄ WODOODPORNĄ PŁYTĘ GIPSOWO-KARTONOWĄ GR. 12,5mm (2x12,5mm)
7. DOKUMENTACJE PROJEKTOWĄ BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ , KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACYJNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
8. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWROCU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

LEGENDA:

- EE – WYŚCIE EWAKUACYJNE
- TE – TABLICE ELEKTRYCZNE W/G PROJ. INSTAL. ELEKTRYCZNEJ
- HP – HYDRANTY P. POŻAROWE W/G PROJ. INSTAL. SANITARNYCH
- ACH – APARAT CHŁODNICZY (pod dachem) W/G PROJ. INSTAL. MECHANICZNEJ
- AG–CH – APARAT GRZEWCZO–CHŁODNICZY (w dachu) W/G PROJ. INSTAL. MECHANICZNEJ
- KPz – KURTYNA POWIETRZNA ZIMNA W/G PROJ. INSTAL. MECHANICZNEJ
- KPc – KURTYNA POWIETRZNA CIEPŁA W/G PROJ. INSTAL. MECHANICZNEJ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia m2
1.01	hala wystawowa	pł. żelbet. pow. zacierana	3920
1.02	hall	płytki ceramiczne	44,12
1.03	recepcja	wykładzina dywanowa	29,88
1.04	przedsionek	płytki ceramiczne	6,41
1.05	biuro kierownika	wykładzina dywanowa	11,38
1.06	mag. podr. kierownika	wykładzina dywanowa	3,26
1.07	zaplecze techniczne	płytki ceramiczne	11,27
1.08	mag. podręczny biura	wykładzina dywanowa	3,22
1.09	aneks kuchenny	płytki ceramiczne	4,81
1.10	wc personelu	płytki ceramiczne	4,32
1.11	radiowęzeł	wykładzina dywanowa	5,91
1.12	dźwig windowy osobowy		1,96
1.13	schody	płytki ceramiczne	5,87
1.14	komunikacja	płytki ceramiczne	12,54
1.15	zmywalnia naczyń wystawców	płytki ceramiczne	8,43
1.15a	mag. sprzątaczek	płytki ceramiczne	3,54
1.16	mag. bielizny dla personelu zaplecza kuchennego	płytki ceramiczne	3,18
1.17	wc niepełnosprawnych	płytki ceramiczne	4,24
1.18	umywalki damskie	płytki ceramiczne	12,43
1.19	wc damski	płytki ceramiczne	22,11
1.20	umywalki męskie	płytki ceramiczne	9,92
1.21	wc męski	płytki ceramiczne	19,33
1.22	bufet i ciąg wydawczy	płytki ceramiczne	72,32
1.23	rozdzielnia potraw - wydawalnia	płytki ceramiczne	21,95
1.24	dźwig windowy towarowy 1		0,67
1.25	komunikacja	płytki ceramiczne	15,29
1.26	komora chłodnicza	płytki ceramiczne	4,48
1.27	mag. artykułów suchych	płytki ceramiczne	7,47
1.28	obieralnia	płytki ceramiczne	6,77
1.29	dźwig windowy towarowy 2		0,67
1.30	dezynfekcja jaj	płytki ceramiczne	3,01
1.31	szatnia personelu	płytki ceramiczne	8,62
1.32	pom. porządkowe	płytki ceramiczne	2,64
1.33	biuro + pom. socjalne personelu	płytki ceramiczne	8,54
1.34	pom. higieniczno-sanitarne	płytki ceramiczne	6,06
1.35	mag. opakowań	płytki ceramiczne	2,39
1.36	zmywalnia naczyń stołowych	płytki ceramiczne	13,36
1.37	magazyn odpadów	płytki ceramiczne	5,71
1.38	schody	płytki ceramiczne	5,63
	SUMA PARTER:		**4333,81**

Inwestor:
TARGI KIELCE
Kielce, ul. Zakładowa 1

SKANSKA
Skanska S.A.
Oddział Budownictwa
Ogólnego w Kielcach
Al. Solidarności 34
25–323 Kielce, Polska

Inwestycja:	MODERNIZACJA HALI WYSTAWOWEJ "F" NA TERENIE TARGÓW KIELCE		Branża:	ARCHITEKTURA
			Rodz. Opr.	PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt:	HALA WYSTAWOWA "F"		Skala:	1:100
Treść:	RZUT PARTERU			

	Imię i nazwisko	Nr uprw.	Podpis		
Projektant:	mgr inż.arch. K. KALETA	SW–3/2003		Data:	12.2009
Asystent:	techn. K. SULEWSKA	–		Nr projektu:	1286
Sprawdzający	mgr inż.arch. K.HOCKENDORF–MAZIAREK	WPOM/066/2009		Nr rysunku:	A–01
Koordynator Projektu:	mgr inż.arch. K. KALETA	SW–3/2003			

Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!

UZGODNIENIA BRANŻOWE

Konstrukcja:	mgr inż. R. KOCIELKIEWICZ
Instalacje sanitarne i mechaniczne	mgr inż. M. SUŁEK
Instalacje elektryczne:	mgr inż. B. SYCHOWSKA